

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS				
F219DPAC	M2 Demolició total o parcial de paviments existents. DEMOLICIO TOTAL O PARCIAL DE PAVIMENTS EXISTENTS, TALL AMB DISC EN ELS ENLLAÇOS D'ALTRES ACTUALS, AMB MITJANS MECANICS, CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A UN ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLÒS PAGAMENT DE CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT, COMPRESA LA RECUPERACIO I ARREPLEC DE LA VORADA DE PEDRA	317,50	5,25	1.666,88
N1005	M3 Enderroc de muret de qualsevol alçada. Enderroc de muret de qualsevol alçada per eix amplament del carrer. Inclou càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància, inclosos pagament de cànon i taxa d'abocament.	0,34	142,65	48,50
F10009	M3 Demolicions d'edificacions o d'obres de fabrica de qualsevol tip Demolicions d'edificacions o d'obres de fabrica de qualsevol tipus, forma i a qualsevol alçada, amb p.p. de fonaments i elements constructius (portes, registres,...) manualment i amb compressor i martells neumàtics, en cimentacions, murs, o massissos de qualsevol tipus, obres de sanejament, inclos càrrega, transport i descàrrega a l'abocador a qualsevol distància, inclos canons d'abocament.	1,25	40,38	50,48
CATA	UT Cata per localització de serveis. Cata per localització de serveis de dimensions 1x1 m., inclosa demolició de paviment, excavació manual en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis, i càrrega i transport de sobrants a abocador autoritzat a qualsevol distància inclos pagament de cànon i taxes d'abocament.	5,00	156,84	784,20
TOTAL CAPITOL 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS.....				2.550,06

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES				
F221A420	M3 Excav/càrrega terra p/esplan.,qualsevol terreny,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics	179,10	6,79	1.216,09
F227R00F	M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	358,20	4,10	1.468,62
F24242A5	M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	214,92	6,24	1.341,10
FZZ00360	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos.	1,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES.....				5.325,81

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ				
F931201J	M3 Base de tot-ú artificial compactada 98%. Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	71,64	22,53	1.614,05
N10019	M2 Paviment de formigó armat HA-17,5/P/20/IIb de 20 cm. Paviment de formigó HA-17,5/P/20/IIb de 20 cm de gruix armat amb malla 30x15x6 mm d'acer B-500-S, amb p.p. d'encofrat.	287,00	33,57	9.634,59
32354	M2 Aplacat de pedra calcària del país 6-8 cm de gruix Aplacat de murs, lloses o qualsevol tipus d'element amb pedra calcària del país de 6-8 cm de gruix, col·locada i rejuntada amb morter de C.P, tipus M-80. Inclòs el subministrament del material.	72,00	39,04	2.810,88
N1011	UT Escala de 3,5 m amplada. Escala de 3,5 m d'amplada, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny, reperfilat i compactació al 95% del PM, càrrega i transport de sobrants a abocador a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament, formació de preesgraonat a base de llosa de formigó de HA-25 armat amb malla de 15x15 DN6 mm de 15 cm de gruix i formació d'escala de pedra calcària del país rejuntada amb morter de CP. Tot inclòs completament acabat.	1,00	1.266,04	1.266,04
MUR002	ML Adequació, recalç i reposició dels murs de pedra. Adequació, recalç i reposició dels murs de pedra existents a l'àmbit de projecte. Tot inclòs, completament acabat.	8,25	43,10	355,58
N37221	M2 Saneig de revestiment actual dels murs existents de protecció. Saneig de revestiment actual dels murs existents de protecció d'aigua pluvials a les cases, consistent en: aplacat amb pedra calcària del país de 6-8 cm de gruix, col·locada i rejuntada amb morter de C.P, tipus M-80. Tot inclòs, completament acabat.	25,50	47,88	1.220,94
BARANIQ	ML Barana d'acer A-37B de 1,00 m d'alçada, amb muntants cada 0,15 m Barana d'acer A-37B d'1,00 m d'alçada, amb muntants massissos d'acer cada 0,15 m i passamà i remat inferior a base de pletina d'acer massissa de 40x10 mm, barrots amb pletina quadrada massissa de 20x20 i travesser amb pletina quadrada massissa de 20x20 cargolada sobre l'eix segons detall a plànols, ancorada 30 cm al paviment de formigó amb pletina d'acer 20x15x1,5 mm, d'acord amb detall de plànols, pintada amb 2 mans d'imprimació i 2 mans de pintura per exteriors tipus Oxirón color negre. Inclòs ancoratge a paviment de formigó. Tot inclòs completament acabat.	8,00	65,20	521,60
FR3PZ001	M3 Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man. Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals	2,80	23,42	65,58
FR4CF110	UT Subministrament Thymus vulgaris,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de (Thymus vulgaris) d'alçada 0.1 a 0.3 m, en contenidor	14,00	6,49	90,86

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
FR4CF1101	UT Subministrament Lavandula angustifolia ,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de lavanda (Lavandula angustifolia) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	14,00	6,13	85,82
FR4CF1102	UT Subministrament Rosmarinus officinalis,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	14,00	6,60	92,40
FR4CF1103	UT Subministrament mentha,H=0.1-0.3m,contenedor. Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de menta (Mentha) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor.	14,00	6,25	87,50
E14200E	M3 Closca d'ametlla Subministre i escampat de 10 cm. de gruix de closca d'ametlla.	0,84	22,95	19,28
FZZ02400	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos.	1,00	3.905,67	3.905,67
TOTAL CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ				21.770,79

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 XARXA DE CLAVEGUERAM				
E222422	M3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	216,84	5,28	1.144,92
F227R00F	M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	135,45	4,10	555,35
F228Z011	M3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub	23,81	20,69	492,63
F228A60F	M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	128,96	10,25	1.321,84
F24242A5	M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	105,46	6,24	658,07
TUB315p	ML Tub PVC estructural de 315 mm de color teula protegit Subministre i col.locació de tub PVC 315 mm, estructurat alveolar, amb càrrega de deformació de 13.000 Kg/m2, mòdul de rigidesa major que 4 KN/m2 i sistema d'unio amb junta elastomèrica, color teula, amb p.p. d'accessoris, sobre solera de formigó de 10 cm. i recobert amb formigó HM-20 per sobre de la generatriu superior 10 cm.	67,20	32,53	2.186,02
N20002	UT Escomesa domiciliària executada amb canonada PVC 200, color teul Escomesa domiciliària executada amb canonada PVC estructurat alveolar de diàmetre 200 mm, color teula, classe S-5, càrrega d'aplastament 13.500 Kg/m2, amb unió per junta elàstica i p.p. d'accessoris amb connexió amb injert amb click a 45° de 315/200 a col.lector principal, llargària mitja de 5 m.l., col.locada sobre llit de formigó HM-20 de 15 cm. de gruix i totalment recoberta de formigó. Inclou obertura, repàs, compactació i rebliment de rasa de 0,5x0,8 m, en qualsevol classe de terreny inclòs roca, un cop formada l'esplanada, càrrega i transport a abocador de terres sobrants.	24,00	194,80	4.675,20
FDD001b	UT POU REGISTRE DE FINS A 2,5 M., AMB TAPA DE FOSA REFORÇADA Pou de registre de 1,25 a 2,5 m d'alçada, construït a base de totxo tipus gero perforat de 28x14x10 cm, sobre base de formigó HM-20/P/20/11b, arrebossat i lliscat interiorment amb morter de CP (segons detall grafiat a plànols. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil, de 65 cm de diàmetre, classe D-400 i graons de polipropilè amb ànima d'acer.	5,00	777,33	3.886,65
FD5KKF08	ML Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/1,solera 10cm HM-2 Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/1, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/1			

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		7,00	46,23	323,61
FD5Z3K3J	ML Bastiment llum=50cm p/interc., A/37-B 80x80x8mm, traves, ancorat for Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó	7,00	32,23	225,61
FD5ZAKFJ	ML Reixa practic. p/interc., fosa grisa 982x490x76mm, ancor. form. Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó	7,00	95,00	665,00
FZZ02100	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1,00	884,00	884,00
HHFDD	UT Suplement per treballs amb clavegueram existent. Suplement per treballs amb clavegueram existent amb funcionament i amb desviament d'aigües residuals per la totalitat de la xarxa de clavegueram del projecte.	1,00	1.052,48	1.052,48
tegd	UT Demolició i retirada de xarxa clavegueram Demolició i retirada de xarxa clavegueram existent un cop en funcionament la nova, inclosa excavació, rebliment i sobrants a abocador. Tot inclòs completament acabat.	1,00	983,58	983,58
00013	UT Connexió de xarxa clavegueram a pou de registre existent Connexió de xarxa clavegueram a pou de registre existent. Inclòs material, mà d'obra i accessoris necessaris.	2,00	351,45	702,90
TOTAL CAPITOL 04 XARXA DE CLAVEGUERAM.....				19.757,86

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE				
E2221422	M3 Excavació rasa/pou h<=1.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	45,76	6,07	277,76
F227R00F	M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	54,25	4,10	222,43
F228Z011	M3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub	8,82	20,69	182,49
F228A60F	M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	25,20	10,25	258,30
F24242A5	M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	18,06	6,24	112,69
GPE01004	ML Tub PEAD 90 mm, 10 bar PN. Subministre i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat (PE-50), complint normes UNE 53131 i 53133. de 90 mm de diàmetre exterior, de 10 atmosferes de pressió nominal. Inclosa part proporcional d'accessoris necessaris.	73,50	13,57	997,40
FFBX5010	ML CANONADA X. PE-100, DN 50/PN10 TUB DE POLIETILE PE-100 DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PRESSIO NOMINAL 10, COLLOCAT EN XARXA SOLDADA I SOTERRADA, COMPRENENT LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, DERIVACIONS, COLZES, TAPS CEGS, ACOBLAMENTS, ETC., I D'ELEMENTS DE MUNTATGE, TOTALMENT INSTAL.LADA I CONNECIONADA.	5,00	4,46	22,30
FN118010	UT VALVULA COMPORTA J.EL. 80 PN-10 VALVULA COMPORTA DE JUNTA ELASTICA, MODEL AMB BRIDES, QUALITAT I DISSENY SIMILAR HAWLE, DIAMETRE NOMINAL 80, PRESSIO NOMINAL 10, MUNTADA AMB EIX FIX TALLAT A MIDA I TRAPA AMB COLL, COMPRESSES LES BRIDES DE CONTRATRACCIO A TUB DE POLIETILE DN 90	5,00	375,55	1.877,75
FM217045	UT HIDRANT DN 80-BOCA 70+2 DE 45+TA HIDRANT AERI DE COLUMNA SECA, DIAMETRE NOMINAL 80, AMB 1 BOCA DE 70MM I 2 DE 45 MM, AMB TAPA DE PROTECCIO, MODEL SIMILAR VALLES, ANCORAT AMB ANELLA I RECOLZAMENT DE FORMIGO H-175, AMB DERIVACIO DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO I REDUCCIO, TOTALMENT INSTAL.LAT			

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
0063	UT Protecció de colzes o derivació Proteccion de colzes o derivació en T., amb dau d'ancoratge de formigó amb amb massa, tipus HM-20.	1,00	1.035,18	1.035,18
FFZ00001	ML Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal.lada Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal.lada	10,00	37,64	376,40
GFH20010	UT CONNEXIÓ DE SERVEI (Escomesa domiciliària) Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 18 mm, enllaços, ràncors, canonada de PE de 25 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i clau de pas de bola, inclòs desconnexió i retirada de l'escomesa existent i connexió de la nova escomesa a nitxol per registre existent i posterior reposició i saneig de façana. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de fàbrica, inclòs desmuntatge, desconnexió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.	73,50	0,64	47,04
PROVIS01	ML Xarxa d'aigua provisional Canonada de PE DN32, muntada en xarxa provisional aèria de subministrament d'aigua domiciliària, comprnent els accessoris i elements de muntatge i suport	15,00	170,51	2.557,65
CONNEC2	UT Alimentació provisional d'aigua Enllaç de la xarxa provisional d'aigua amb les derivacions particulars de vivendes i patis, per l'alimentació provisional	73,50	3,96	291,06
CONNEC3	UT Connexió de la xarxa provisional a l'existent Connexió de la xarxa provisional d'aigua a la xarxa general existent a la població, comprnent la demolició de paviment, excavació de localització i instal·lació de collaret de presa	15,00	19,33	289,95
COMPTA01	UT Trasllet de comptador d'interior de vivenda a façana Trasllet del comptador d'aigua existent a l'interior de vivenda fins a l'armari de la nova connexió de servei particular a l'exterior de la façana, comprnent l'enllaç de les instal·lacions	1,00	212,46	212,46
FF32Z001	ML Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes	15,00	123,20	1.848,00
CONNEXIO	UT Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent en qualsevol diàmetre	73,50	0,55	40,43
FZZ01500	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	2,00	312,53	625,06
		1,00	1.081,60	1.081,60

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
DESFIN	U Desinfeccio xarxa Desinfecció de la xarxa d'abastament d'aigua potable segons el RD 1054/2002.	1,00	826,28	826,28
TOTAL CAPITOL 05 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE				13.182,23

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC				
N40001	ML Canalització enllumenat pública soterrada per vial. Canalització soterrada de xarxa d'enllumenat públic consistent en: excavació, repàs, compactació i rebliment de rasa 0,2x0,3 m. amb material de préstec (terres classificades com a adequades), en tongades de 30 cm com a màxim., en qualsevol classe de terreny inclòs roca, col·locació completament recobert de formigó HM-20, 1 tub de PE de 90 mm i cable de Cu nu d'1x35 mm ² . Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs, completament acabat.	75,40	26,23	1.977,74
66695	UT Construcció arqueta Construcció d'arqueta de 45x45 cm. de dimensions interiors, amb fàbrica de rajola "gero" normal de 15 cm. de gruix, enfoscada i fratassada interiorment, amb tapa de ferro colat de 40 cm. diàmetre, fons amb solera de formigó de 20 cm. (formigó tipus HM-20) llosa superior de formigó armat de 15 cm. (formigó tipus HM-20). Profunditat màxima 0,85 m.	6,00	200,71	1.204,26
FG16Z001	UT Caixa connexió CF-101-C amb fusibles,prot.antihum.,munt.superf Caixa de connexió CF-101-C amb fusibles, protecció antihumitat i muntada superficialment en façana	4,00	27,28	109,12
FG23BF29	UT Protecció vertical línia façana. PROTECCIO DE MUNTANT/BAIXANT EN TRAM VERTICAL DE LINIES EN FAÇANA, AMB PEÇA DE 3 M DE TUB DE PVC RIGID BLINDAT, GRAU DE PROTECCIO 9, DIAMETRE ADIENT SEGONS ELS CABLES DE LINIA I PROTECCIO, COL·LOCAT AMB GRAPES DE SUBJECCIO A LA PARET, PROVIST DE PROTECCIO DE GOMA CONTRA L'ENTRADA D'AIGUA A LA PART SUPERIOR	4,00	27,29	109,16
04022	M CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X10mm² 1KV t.s. INCLÒS COL·LOCA Subministre i col·locació de conductor aïllat amb PVC i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins a 1.000 V i de 4 x 10 mm ² de secció. Instal·lació subterrània.	27,28	4,84	132,04
EP1005	M CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X6mm² 1KV t.s. INCLÒS COL·LOCAC Subministre i col·locació de conductor de coure aïllat amb PVC i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins a 1.000 V, designació RVK 0,6/1 KV i de 4x6 mm ² de secció per instal·lació subterrània.	55,22	2,90	160,14
TEN01006	UT Placa de presa de terra Subministre i col·locació de placa d'acer cobrejat de superfície 0,45 m ² i 2 mm de gruix. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure nu d'1x35 mm ² , inclòs connexió amb cable de Cu 1x35 mm ² , aïllat amb PVC V-750, color verd-groc.	5,00	39,18	195,90
5004	UT Equip de mesura Subministre i col·locació d'equip de mesura complet, tipus T-2, format per: comptadors activa-reactiva, rellotges digitals per discriminació horàries... totalment col·locat i en condicions de funcionament a l'interior d'armari de polièster fibra de vidre.	1,00	327,06	327,06

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ep349494	UT Quadre protecció per 5 KW. Subministre i col·locació de quadre elèctric per a 5 KW de protecció i maniobra amb armari de polies-ter reforçat amb fibra de vidre inclosa banqueta d'obra, amb l'aparamenta grafiada a plànol d'esquema elèctric unifilar amb rellotge astronòmic Astro d'Orbis ó similar, inclòs cablejat i totalment acabat.	1,00	2.240,51	2.240,51
caixa	UT Caixa general de protecció+caixa de seccionament de 3x400 A. Subministre i col·locació de caixa general de protecció i amb caixa de seccionament formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, col·locades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.	1,00	1.063,77	1.063,77
LEGEP	UT Legalització enllumenat públic Per legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic als Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, confecció de projecte, emissió de certificat final d'obra, visats, taxes i tramitació.	1,00	1.341,60	1.341,60
CONNECT4	UT Connexionat a punts de llum existents dins de l'àmbit de project Connexionat de punts de llum existents dins de l'àmbit de projecte. Tot inclòs, completament acabat.	4,00	26,87	107,48
FZZ01800	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1,00	1.872,00	1.872,00
TOTAL CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC				10.840,78

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 XARXA DE BAIXA TENSÍO				
E2222422	M3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	70,56	5,28	372,56
F227R00F	M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	88,20	4,10	361,62
F228Z011	M3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub	18,52	20,69	383,18
F228A60F	M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	35,28	10,25	361,62
F24242A5	M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	42,34	6,24	264,20
TEN01008	ML PAS CALÇADA AMB TUB PE CORRUGAT 160 mm FORMIGONATS AMB HM-15 Pas de calçada protegit amb tub de polietilè corrugat, doble paret, tipus Asaflex, de 160 mm de diàmetre, formant dau de formigó en massa HM-15, d'acord amb les cotes del plànol de detalls.	154,35	11,00	1.697,85
TEN01001	ML CONDUCTOR 3.5X240 mm2, AL POLIETILÈ RETICULAT COBERTA PVC 0.6/1 Subministre i col.locació de cables unipolars, d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb aïllament de polietilè reticular i coberta protectora de PVC, formant línia subterrània de distribució de 3x 1x240 + 1x 150 mm2 (L-240), inclòs subministre i col.locació de llit d'arena de 10 cm de gruix i recobriments total dels conductors 10 cm per sobre seu, placa protectora de PVC i cinta plàstica armada amb dues ànimes d'acer per a senyalització..	154,35	34,64	5.346,68
66695	UT Construcció arqueta Construcció d'arqueta de 45x45 cm. de dimensions interiors, amb fàbrica de rajola "gero" normal de 15 cm. de gruix, enfoscada i fratassada interiorment, amb tapa de ferro colat de 40 cm. diàmetre, fons amb solera de formigó de 20 cm. (formigó tipus HM-20) llosa superior de formigó armat de 15 cm. (formigó tipus HM-20). Profunditat màxima 0,85 m.	15,00	200,71	3.010,65

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
caixa	UT Caixa general de protecció+caixa de seccionament de 3x400 A. Subministre i col·locació de caixa general de protecció i amb caixa de seccionament formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, col·locades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.	2,00	1.063,77	2.127,54
CGP	UT Caixa General de Protecció de 3 x400 A. Subministre i col·locació de caixa general de protecció formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar, col·locada a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.	12,00	808,27	9.699,24
TEN01065	UT Piqueta de presa de terra, connectada a caixa de companyia Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 2 cm de diàmetre i 2 m de longitud, per la posada a terra del neutre, connectada a caixa de companyia amb cable d'unió de coure despulat de 1x35 mm2.	14,00	39,18	548,52
desmelc	UT Desmuntatge de línies aèries Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge i retirada de la totalitat de les línies elèctriques aèries de baixa i mitja tensió amb suports i fonaments, amb les corresponents escomeses aèries, càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del canon i taxa d'abocament. Incloses ajudes de petita instal·lació elèctrica.	1,00	4.029,49	4.029,49
N50342	UT Per adequació d'escomesa elèctrica Per adequació d'escomesa elèctrica aèria existent, amb ajudes d'obra civil, modificacions i adequació d'escomesa actual amb connexions elèctriques necessàries i desmuntatge.	14,00	147,68	2.067,52
n87433	UT Per interconnexions, conversions i instal·lacions vàries Per interconnexions, conversions i instal·lacions vàries en la xarxa elèctrica de baixa tensió, segons les indicacions de la companyia subministradora. A justificar.	1,00	3.270,29	3.270,29
LEGBT	UT Legalització BT. Partida a satisfer a la companyia Fecsa-Endesa per despeses de subministre, drets d'embranchament, inclosa la legalització davant d'indústria. Quantitat a justificar.	1,00	2.226,95	2.226,95
FZZ00600	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1,00	2.584,40	2.584,40
TOTAL CAPITOL 07 XARXA DE BAIXA TENSIO.....				38.352,31

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS				
E2222422	M3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	27,81	5,28	146,84
F227R00F	M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	55,62	4,10	228,04
F228A60F	M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	19,47	10,25	199,57
F24242A5	M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	10,01	6,24	62,46
FDG32T11	ML Canalització 2 tubs 110 i dau CANALITZACIO PER A XARXA DE TELEFONIA SOTERRADA, AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE 110 MM FACILITATS PER LA COMPANYIA TELEFONICA, I DAU DE FORMIGO DE 45X30 CM	111,24	8,40	934,42
FDK2TELH	UT Pericó tipus H prefabricat PERICO PREFABRICAT TIPUS H, SENSE TAPA, PER A DERIVACIONS DE XARXA DE TELEFONS EN INSTAL·LACIO SOTERRADA, COL·LOCAT	3,00	260,55	781,65
N5002	UT Per adequació d'escomesa telefonica aèria actual. Per adequació d'escomesa telefonica aèria actual.	14,00	109,39	1.531,46
6002	UT Connexió a xarxa telefònica existent Connexió a xarxa telefònica existent. Inclòs material, maquinària i mà d'obra necessària.	1,00	473,20	473,20
desmun	UT Partida abonament íntegre desmun.+retir línies telefòniques Partida d'abonament íntegre pel desmuntatge i retirada de les línies telefòniques aèries amb suports i fonaments, càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon i taxa d'abocament.	1,00	1.294,19	1.294,19
IMPTEL	UT Partida alçada a justificar imprevistos telecomunicacions. Partida alçada a justificar per imprevistos en la xarxa de telefonia.	1,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL CAPITOL 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS.....				6.951,83

PRESSUPOST

Projecte d'urbanització del Carrer Major, 1a fase, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT			
SS9822	UT Partida per seguretat i salut a adoptar tant a l'interior com a			
	Partida per seguretat i salut a adoptar tant a l'interior com a l'exterior de les obres: proteccions individuals, col·lectives, envers vianants i vehicles i per instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors.			
		1,00	3.349,06	3.349,06
	TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT.....			3.349,06
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....			122.080,73