

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS</b>									
F219DPAC	<b>M2 Demolició total o parcial de paviments existents.</b> DEMOLICIO TOTAL O PARCIAL DE PAVIMENTS EXISTENTS, TALL AMB DISC EN ELS ENLLAÇOS D'ALTRES ACTUALS, AMB MITJANS MECANICS, CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A UN ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLÒS PAGAMENT DE CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT, COMPRESA LA RECUPERACIO I ARREPLEC DE LA VORADA DE PEDRA. Paviment actual Carrer Ribatell:	1	420,541					420,541	
									420,54
N1005	<b>M3 Enderroc de muret de qualsevol alçada.</b> Enderroc de muret de qualsevol alçada per eixamplament del carrer. Inclou càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància, inclosos pagament de cànon i taxa d'abocament. Muret existent:	1	7,500	0,250	0,500			0,938	
		1	5,500	0,250	0,500			0,688	
									1,63
F10009	<b>M3 Demolicions d'edificacions o d'obres de fàbrica de qualsevol tip</b> Demolicions d'edificacions o d'obres de fàbrica de qualsevol tipus, forma i a qualsevol alçada, amb p.p. de fonaments i elements constructius (portes, registres,...) manualment i amb compressor i martells neumàtics, en cimentacions, murs, o massissos de qualsevol tipus, obres de sanejament, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador a qualsevol distància, inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament. Tronetes de formigó, esgraons aïllats,....:	1	0,918					0,918	
									0,92
CATA	<b>UT Cata per localització de serveis.</b> Cata per localització de serveis de dimensions 1x1 m., inclosa demolició de paviment, excavació manual en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis, i càrrega i transport de sobrants a abocador autoritzat a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament. Cates:	5						5,000	
									5,00

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
<b>CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES</b>										
F221A420	M3 Excav/càrrega terra p/esplan.,qualsevol terreny,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics Carrer Ribatell:	1	73,400	5,500	0,500	201,850				
								201,85		
F227R00F	M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM Carrer Ribatell:	1	73,400	5,500		403,700				
								403,70		
F242A5	M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses. Volum d'excavació: 20% d'esponjament:	1	201,850			201,850				
								40,370		
								242,22		
FZZ00360	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos.	1				1,000				
								1,00		

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ</b>									
F931201J	<b>M3 Base de tot-ú artificial compactada 98%.</b> Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM Carrer Ribatell:	1	73,400	5,500	0,200	80,740			
								80,74	
N10019	<b>M2 Paviment de formigó armat HA-17,5/P/20/IIb de 20 cm.</b> Paviment de formigó HA-17,5/P/20/IIb de 20 cm de gruix armat amb malla 30x15x6 mm d'acer B-500-S, amb p.p. d'encofrat. Carrer Ribatell:	1	348,980			348,980			
								348,98	
32354	<b>M2 Aplacat de pedra calcària del país 6-8 cm de gruix</b> Aplacat de murs, lloses o qualsevol tipus d'element amb pedra calcària del país de 6-8 cm de gruix, col·locada i rejuntada amb morter de C.P, tipus M-80. Inclòs el subministrament del material. Carrer Ribatell:	1	87,19			87,19			
								87,19	
N1011	<b>UT Escala de 5 m amplada.</b> Escala de 3,5 m d'amplada, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny, reperfillat i compactació al 95% del PM, càrrega i transport de sobrants a abocador a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament, formació de preesgraonat a base de llosa de formigó de HA-25 armat amb malla de 15x15 DN6 mm de 15 cm de gruix i formació d'escala de pedra calcària del país rejuntada amb morter de C.P. Tot inclòs completament acabat. Carrer Ribatell:	3				3,00			
								3,00	
MUR002	<b>ML Adequació, recalç i reposició dels murs de pedra.</b> Adequació, recalç i reposició dels murs de pedra existents a l'àmbit de projecte. Tot inclòs, completament acabat.								
								25,00	
N37221	<b>M2 Saneig de revestiment actual dels murs existents de protecció.</b> Saneig de revestiment actual dels murs existents de protecció d'aigua pluvials a les cases, consistent en: aplacat amb pedra calcària del país de 6-8 cm de gruix, col·locada i rejuntada amb morter de C.P, tipus M-80. Tot inclòs, completament acabat. Reparació elements urbans:	2	16,200		1,250	40,500			
								40,50	
BARANIQ	<b>ML Barana d'acer A-37B de 1,00 m d'alçada, amb muntants cada 0,15 m</b> Barana d'acer A-37B d'1,00 m d'alçada, amb muntants massissos d'acer cada 0,15 m i passamà i remat inferior a base de pletina d'acer massissa de 40x10 mm, barrots amb pletina quadrada massissa de 20x20 i travesser amb pletina quadrada massissa de 20x20 cargolada sobre l'eix segons detall a plànols, ancorada 30 cm al paviment de formigó amb pletina d'acer 20x15x1,5 mm, d'acord amb detall de plànols, pintada amb 2 mans d'imprimació i 2 mans de pintura per exteriors tipus Oxirón color negre. Inclòs ancoratge a paviment de formigó. Tot inclòs completament acabat. Barana escales:	1	12,400			12,400			
								12,40	

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
FDKY002	UT Desmuntatge i nova col.locació tapa i marc pericó de serveis Desmuntatge i nova col.locació a rasant del paviment de tapa i marc de fosa de pericó de serveis, inclòs materials, mitjans i sobrants a l'abocador	5				5,000			
									5,00
FR3PZ001	M3 Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man. Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals Jardineres vàries:	2	2,000	0,500	0,400	0,800			
		1	8,200	0,500	0,400	1,640			
		1	16,000	0,500	0,400	3,200			
		3	5,000	0,500	0,400	3,000			
									8,64
FR4CF110	UT Subministrament Thymus vulgaris,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de (Thymus vulgaris) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	20				20,000			
									20,00
FR4CF1101	UT Subministrament Lavandula angustifolia ,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de lavanda (Lavandula angustifolia) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	20				20,000			
									20,00
FR4CF1102	UT Subministrament Rosmarinus officinalis,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	20				20,000			
									20,00
FR4CF1103	UT Subministrament mentha,H=0.1-0.3m,contenedor. Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de menta (Mentha) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor.	20				20,000			
									20,00
E14200E	M3 Closca d'ametlla Subminitre i escampat de 10 cm. de gruix de closca d'ametlla. Jardineres vàries:	2	2,000	0,500	0,050	0,100			
		1	8,200	0,500	0,050	0,205			
		1	16,000	0,500	0,050	0,400			
		3	5,000	0,500	0,050	0,375			
									1,08

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
FZZ02400	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos.	1				1,000			
									1,00

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 04 XARXA DE CLAVEGUERAM</b>									
E2222422	<b>M3 Excavació rasa/pou h&lt;=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec.</b> Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió Carrer Ribatell:								
	PR E1-PR1	1	26,500	0,800	1,250			26,500	
	PR1-PR2	1	6,850	1,650	2,500			28,256	
	PR2-PR E2	1	8,500	0,950	1,350			10,901	
	Escomeses:	10	3,750	0,600	0,900			20,250	
		5	5,750	0,600	0,900			15,525	
								101,43	
F227R00F	<b>M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM</b> Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM Carrer Ribatell:								
	PR E1-PR1	1	26,500	0,800				21,200	
	PR1-PR2	1	6,850	1,650				11,303	
	PR2-PR E2	1	8,500	0,950				8,075	
	Escomeses:	10	3,750	0,600				22,500	
		5	5,750	0,600				17,250	
								80,33	
F228Z011	<b>M3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins</b> Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub Carrer Ribatell:								
	PR E1-PR1	1	26,500	0,800	0,280			5,936	
	PR1-PR2	1	6,850	1,650	0,280			3,165	
	PR2-PR E2	1	8,500	0,950	0,280			2,261	
								11,36	
F228A60F	<b>M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g&lt;=25cm,picó vibrant,95</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Carrer Ribatell:								
	PR E1-PR1	1	26,500	0,800	1,000			21,200	
	PR1-PR2	1	6,850	1,650	2,150			24,300	
	PR2-PR E2	1	8,500	0,950	1,100			8,883	
								54,38	
F24242A5	<b>M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància</b> Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses. Volum d'excavació: A deduir rebliment: 20% d'esponjament:								
		1	101,430					101,430	
		-1	54,380					-54,380	
		0,2	47,050					9,410	

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							56,46		
<b>TUB315p</b>	<b>ML Tub PVC estructural de 315 mm de color teula protegit</b> Subministre i col·locació de tub PVC 315 mm, estructurat alveolar, amb càrrega de deformació de 13.000 Kg/m2, mòdul de rigidesa major que 4 KN/m2 i sistema d'unió amb junta elàstica, color teula, amb p.p. d'accessoris, sobre solera de formigó de 10 cm. i recobert amb formigó HM-20 per sobre de la generatriu superior 10 cm. Carrer Ribatell:								
	PR E1-PR1	1,05	26,500					27,825	
	PR1-PR2	1,05	6,850					7,193	
	PR2-PR E2	1,05	8,500					8,925	
									43,94
<b>N20002</b>	<b>UT Escamesa domiciliària executada amb canonada PVC 200, color teul</b> Escamesa domiciliària executada amb canonada PVC estructurat alveolar de diàmetre 200 mm, color teula, classe S-5, càrrega d'aplastament 13.500 Kg/m2, amb unió per junta elàstica i p.p. d'accessoris amb connexió amb injert amb click a 45° de 315/200 a col·lector principal, llargaria mitja de 5 m.l., col·locada sobre llit de formigó HM-20 de 15 cm. de gruix i totalment recoberta de formigó. Inclou obertura, repàs, compactació i reblliment de rasa de 0,5x0,8 m, en qualsevol classe de terreny inclòs roca, un cop formada l'esplanada, càrrega i transport a abocador de terres sobrants. Escameses:								
		24						24,000	
									24,00
<b>FDD001b</b>	<b>UT POU REGISTRE DE FINS A 2,5 M., AMB TAPA DE FOSA REFORÇADA</b> Pou de registre de 1,25 a 2,5 m d'alçada, construït a base de totxo tipus gero perforat de 28x14x10 cm, sobre base de formigó HM-20/P/20/11b, arrebossat i lliscat interiorment amb morter de CP (segons detall grafiat a plànols. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil, de 65 cm de diàmetre, classe D-400 i graons de polipropilè amb ànima d'acer. Pous de registre								
		3						3,000	
									3,00
<b>FD5KKF08</b>	<b>ML Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/1,solera 10cm HM-2</b> Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/1, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/1 Carrer Ribatell:								
		2	3,150					6,300	
		2	4,650					9,300	
									15,60
<b>FD5Z3K3J</b>	<b>ML Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,ancort.for</b> Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó Carrer Ribatell:								
		2	3,150					6,300	
		2	4,650					9,300	
									15,60
<b>FD5ZAKFJ</b>	<b>ML Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form.</b> Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó								

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Carrer Ribatell:	2	3,150			6,300			
		2	4,650			9,300			
							15,60		
FZZ02100	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos								
	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1				1,000			
							1,00		
HHFDD	UT Suplement per treballs amb clavegueram existent.								
	Suplement per treballs amb clavegueram existent amb funcionament i amb desviament d'aigües residuals per la totalitat de la xarxa de clavegueram del projecte.	1				1,000			
							1,00		
tegd	UT Demolició i retirada de xarxa clavegueram								
	Demolició i retirada de xarxa clavegueram existent un cop en funcionament la nova, inclosa excavació, rebliment i sobrants a abocador. Tot inclòs completament acabat.	1				1,000			
							1,00		

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 05 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE</b>									
E2221422	<b>M3 Excavació rasa/pou h&lt;=1.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec.</b> Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió								
	Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600	0,900				39,636
	Escomeses:	5	5,500	0,350	0,650				6,256
		4	2,500	0,350	0,650				2,275
	Per omplir dipòsit desde font:	1	26,000	0,600	0,900				14,040
								62,21	
F227R00F	<b>M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM</b> Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM								
	Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600					44,040
	Escomeses:	5	5,500	0,350					9,625
		4	2,500	0,350					3,500
	Per omplir dipòsit desde font:	1	26,000	0,600					15,600
								72,77	
F228Z011	<b>M3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins</b> Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub								
	Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600	0,210				9,248
	Escomeses:	5	5,500	0,350	0,210				2,021
		4	2,500	0,350	0,210				0,735
	Per omplir dipòsit desde font:	1	26,000	0,600	0,210				3,276
								15,28	
F228A60F	<b>M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g&lt;=25cm,picó vibrant,95</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM								
	Carrer Ribatell:	1	67,000	0,600	0,600				24,120
	Escomeses:	5	5,500	0,350	0,450				4,331
		4	2,500	0,350	0,450				1,575
	Per omplir dipòsit desde font:	1	26,000	0,600	0,600				9,360
								39,39	
F24242A5	<b>M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància</b> Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.								
	Volum d'excavació:	1	62,210						62,210
	A deduir rebliment:	-1	39,390						-39,390
	20% d'esponjament:	0,2	22,820						4,564
								27,38	

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
GPE01004	<p><b>ML Tub PEAD 90 mm, 10 bar PN.</b></p> <p>Subministre i col·locació de tub de polietilè d'alta densitat (PE-50), complint normes UNE 53131 i 53133. de 90 mm de diàmetre exterior, de 10 atmosferes de pressió nominal. Inclosa part proporcional d'accessoris necessaris.</p> <p>Carrer Ribatell:</p>	1,05	73,400			77,070			
									77,07
FFBX5010	<p><b>ML CANONADA X. PE-100, DN 50/PN10</b></p> <p>TUB DE POLIETILE PE-100 DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PRESSIO NOMINAL 10, COLLOCAT EN XARXA SOLDADA I SOTERRADA, COMPRENTENT LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, DERIVACIONS, COLZES, TAPS CEGS, ACOBLAMENTS, ETC, I D'ELEMENTS DE MUNTATGE, TOTALMENT INSTAL·LADA I CONNEIXIONADA.</p> <p>Escomeses per reg jardineres:</p>	7	2,150			15,050			
		1	5,250			5,250			
									20,30
FN118010	<p><b>UT VALVULA COMPORTA J.EL. 80 PN-10</b></p> <p>VALVULA COMPORTA DE JUNTA ELASTICA, MODEL AMB BRIDES, QUALITAT I DISENY SIMILAR HAWLE, DIAMETRE NOMINAL 80, PRESSIO NOMINAL 10, MUNTADA AMB EIX FIX TALLAT A MIDA I TRAPA AMB COLL, COMPRESSES LES BRIDES DE CONTRATRACCIO A TUB DE POLIETILE DN 90</p> <p>Per connexió a xarxa existent:</p> <p>Derivacions, sectoritzacions:</p>	1				1,000			
		2				2,000			
									3,00
FM217045	<p><b>UT HIDRANT DN 80-BOCA 70+2 DE 45+TA</b></p> <p>HIDRANT AERI DE COLUMNA SECA, DIAMETRE NOMINAL 80, AMB 1 BOCA DE 70MM I 2 DE 45 MM, AMB TAPA DE PROTECCIO, MODEL SIMILAR VALLES, ANCORAT AMB ANELLA I RECOLZAMENT DE FORMIGO H-175, AMB DERIVACIO DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO I REDUCCIO, TOTALMENT INSTAL·LAT</p>	1				1,000			
									1,00
0063	<p><b>UT Protecció de colzes o derivació</b></p> <p>Proteccion de colzes o derivació en T., amb dau d'ancoratge de formigó amb amb massa, tipus HM-20.</p>	10				10,000			
									10,00
FFZ00001	<p><b>ML Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal·lada</b></p> <p>Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal·lada</p> <p>Carrer Ribatell:</p>	1,05	67,000			70,350			
									70,35

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
GFH20010	<b>UT CONNEXIÓ DE SERVEI (Escomesa domiciliària)</b> Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 18 mm, enllaços, ràncors, canonada de PE de 25 mm de diàmetre i 10 atmosferes fins al límit de parcel·la i clau de pas de bola, inclòs desconnexió i retirada de l'escomesa existent i connexió de la nova escomesa a nítxol per registre existent i posterior reposició i saneig de façana. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de fabrica, inclòs desmuntatge, desconnexió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.	7				7,000			
									7,00
PROVIS01	<b>ML Xarxa d'aigua provisional</b> Canonada de PE DN32, muntada en xarxa provisional aèria de subministrament d'aigua domiciliària, comprnent els accessoris i elements de muntatge i suport Carrer Ribatell:	1,05	73,400			77,070			
									77,07
CONNEX2	<b>UT Alimentació provisional d'aigua</b> Enllaç de la xarxa provisional d'aigua amb les derivacions particulars de vivendes i patis, per l'alimentació provisional								7,00
CONNEX3	<b>UT Connexió de la xarxa provisional a l'existent</b> Connexió de la xarxa provisional d'aigua a la xarxa general existent a la població, comprnent la demolició de paviment, excavació de localització i instal·lació de collaret de presa	4				4,000			
									1,00
COMPTA01	<b>UT Trasllat de comptador d'interior de vivenda a façana</b> Trasllat del comptador d'aigua existent a l'interior de vivenda fins a l'armari de la nova connexió de servei particular a l'exterior de la façana, comprnent l'enllaç de les instal·lacions								7,00
FF32Z001	<b>ML Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes</b> Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes Carrer Ribatell:	1,05	73,400			77,070			
									77,07
CONNEXIO	<b>UT Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent</b> Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent en qualsevol diàmetre C del Baix Ebre Ronda de l'Ebre C Recreo C Nou de Siurana	2 1 1 2				2,000 1,000 1,000 2,000			
									1,00
FZZ01500	<b>UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos</b> Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1				1,000			

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							1,00		
DESFIN	UT Desinfeccio xarxa Desinfecció de la xarxa d'abastament d'aigua potable segons el RD 1054/2002.						1,00		
FFBX2010	M CANONADA X. PE-100, DN 200/PN10 TUB DE POLIETILE PE-100 DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PRESSIO NOMINAL 10, COLLOCAT EN XARXA SOLDADA I SOTERRADA, COMPRENENT LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, DERIVACIONS, COLZES, TAPS CEGS, ACOBLAMENTS, ETC, I D'ELEMENTS DE MUNTATGE, TOTALMENT INSTAL.LADA I CONNE-XIONADA. Per omplir dipòsit desde font:	1,05	26,000			27,300			
								27,30	

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC</b>									
N40001	<b>ML Canalització enllumenat pública soterrada per vial.</b> Canalització soterrada de xarxa d'enllumenat públic consistent en: excavació, repàs, compactació i rebliment de rasa 0,2x0,3 m. amb material de préstec (terres classificades com a adequades), en tongades de 30 cm com a màxim., en qualsevol classe de terreny inclòs roca, col·locació completament recobert de formigó HM-20, 1 tub de PE de 90 mm i cable de Cu nu d'1x35 mm <sup>2</sup> . Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs, completament acabat.								
	Soterrament línies actuals EP:	1	69,300			69,300			
									69,30
66695	<b>UT Construcció arqueta</b> Construcció d'arqueta de 45x45 cm. de dimensions interiors, amb fàbrica de rajola "gero" normal de 15 cm. de gruix, enfoscada i fratassada interiorment, amb tapa de ferro colat de 40 cm. diàmetre, fons amb solera de formigó de 20 cm. (formigó tipus HM-20) llosa superior de formigó armat de 15 cm. (formigó tipus HM-20). Profunditat màxima 0,85 m.								
	Per connexió a xarxa:	1				1,000			
	Per canvis de sentit:	5				5,000			
	Per derivacions a punt de llum:	4				4,000			
									10,00
FG16Z001	<b>UT Caixa connexió CF-101-C amb fusibles,prot.antihum.,munt.superf</b> Caixa de connexió CF-101-C amb fusibles, protecció antihumitat i muntada superficialment en façana								
	Per connexionat a punts de llum:	4				4,000			
									4,00
FG23BF29	<b>UT Protecció vertical línia façana.</b> PROTECCIO DE MUNTANT/BAIXANT EN TRAM VERTICAL DE LINIES EN FAÇANA, AMB PEÇA DE 3 M DE TUB DE PVC RIGID BLINDAT, GRAU DE PROTECCIO 9, DIAMETRE ADIENT SEGONS ELS CABLES DE LINIA I PROTECCIO, COL·LOCAT AMB GRAPES DE SUBJECCIO A LA PARET, PROVIST DE PROTECCIO DE GOMA CONTRA L'ENTRADA D'AIGUA A LA PART SUPERIOR								
	Muntants d'alimentació punts de llum:	4				4,000			
									4,00
04022	<b>M CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X10mm<sup>2</sup> 1KV t.s. INCLÒS COL.LOCA</b> Subministre i col·locació de conductor aïllat amb PVC i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins a 1.000 V i de 4 x 10 mm <sup>2</sup> de secció. Instal·lació subterrània.								
		1,1	33,000			36,300			
									36,30
EP1005	<b>M CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X6mm<sup>2</sup> 1KV t.s. INCLÒS COL.LOCAC</b> Subministre i col·locació de conductor de coure aïllat amb PVC i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins a 1.000 V, designació RVK 0,6/1 KV i de 4x6 mm <sup>2</sup> de secció per instal·lació subterrània.								
		1,1	40,400			44,440			
									44,44

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TEN01006	<b>UT Placa de presa de terra</b> Subministre i col·locació de placa d'acer cobrejat de superfície 0,45 m2 i 2 mm de gruix. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure nu d'1x35 mm2, inclòs connexió amb cable de Cu 1x35 mm2, aïllat amb PVC V-750, color verd-groc.	5				5,000			
									5,00
5004	<b>UT Equip de mesura</b> Subministre i col·locació d'equip de mesura complet, tipus T-2, format per: comptadors activa-reactiva, rellotges digitals per discriminació horàries... totalment col·locat i en condicions de funcionament a l'interior d'armari de políester fibra de vidre.	1				1,000			
									1,00
ep349494	<b>UT Quadre protecció per 5 KW.</b> Subministre i col·locació de quadre elèctric per a 5 KW de protecció i maniobra amb armari de políester reforçat amb fibra de vidre inclosa banqueta d'obra, amb l'aparamenta grafiada a plànol d'esquema elèctric unifilar amb rellotge astronòmic Astro d'Orbis ó similar, inclòs cablejat i totalment acabat.	1				1,000			
									1,00
caixa	<b>UT Caixa general de protecció+caixa de seccionament de 3x400 A.</b> Subministre i col·locació de caixa general de protecció i amb caixa de seccionament formada per envoltant de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, col·locades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols. Tot inclòs completament acabat i connexió de cables d'entrada i sortida.	4				4,000			
									4,00
LEGEP	<b>UT Legalització enllumenat públic</b> Per legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic als Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, confecció de projecte, emissió de certificat final d'obra, visats, taxes i tramitació.	1				1,000			
									1,00
CONNECT4	<b>UT Connexionat a punts de llum existents dins de l'àmbit de projecte</b> Connexionat de punts de llum existents dins de l'àmbit de projecte. Tot inclòs, completament acabat.	5				5,00			
									5,00
FZZ01800	<b>UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos</b> Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1				1,000			
									1,00

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 07 XARXA DE BAIXA TENSIO</b>									
E2222422	<b>M3 Excavació rasa/pou h&lt;=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec.</b> Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600	0,800	35,232			
								35,23	
F227R00F	<b>M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM</b> Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600		44,040			
								44,04	
F228Z011	<b>M3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins</b> Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600	0,210	9,248			
								9,25	
F228A60F	<b>M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g&lt;=25cm,picó vibrant,95</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Carrer Ribatell:	1	73,400	0,600	0,400	17,616			
								17,62	
F24242A5	<b>M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància</b> Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses. Volum d'excavació: A deduir rebliment: 20% d'esponjament:	1 -1 0,2	35,230 17,620 17,610			35,230 -17,620 3,522			
								21,13	
TEN01008	<b>ML PAS CALÇADA AMB TUB PE CORRUGAT 160 mm FORMIGONATS AMB HM-15</b> Pas de calçada protegit amb tub de polietilè corrugat, doble paret, tipus Asaflex, de 160 mm de diàmetre, formant dau de formigó en massa HM-15, d'acord amb les cotes del plànol de detalls. Carrer Ribatell:	1,05	73,400			77,070			
								77,07	
TEN01001	<b>ML CONDUCTOR 3.5X240 mm2, AL POLIETILÈ RETICULAT COBERTA PVC 0.6/1</b> Subministre i col.locació de cables unipolars, d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb aïllament de polietilè reticular i coberta protectora de PVC, formant línia subterrània de distribució de 3x 1x240 + 1x 150 mm2 (L-240), inclosa placa protectora de PVC i cinta plàstica armada amb dues ànimes d'acer per a senyalització. Carrer Ribatell:	1,05	73,400			77,070			
								77,07	

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
66695	<p><b>UT Construcció arqueta</b></p> <p>Construcció d'arqueta de 45x45 cm. de dimensions interiors, amb fàbrica de rajola "gero" normal de 15 cm. de gruix, enfoscada i fratassada interiorment, amb tapa de ferro colat de 40 cm. diàmetre, fons amb solera de formigó de 20 cm. (formigó tipus HM-20) llosa superior de formigó armat de 15 cm. (formigó tipus HM-20). Profunditat màxima 0,85 m.</p>	7				7,000			
								7,00	
caixa	<p><b>UT Caixa general de protecció+caixa de seccionament de 3x400 A.</b></p> <p>Subministre i col·locació de caixa general de protecció i amb caixa de seccionament formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, col·locades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.</p>	4				4,000			
								4,00	
CGP	<p><b>UT Caixa General de Protecció de 3 x400 A.</b></p> <p>Subministre i col·locació de caixa general de protecció formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar, col·locada a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.</p>	3				3,000			
								3,00	
TEN01065	<p><b>UT Piqueta de presa de terra, connectada a caixa de companyia</b></p> <p>Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 2 cm de diàmetre i 2 m de longitud, per la posada a terra del neutre, connectada a caixa de companyia amb cable d'unió de coure despul·lat de 1x35 mm<sup>2</sup>.</p>	7				7,000			
								7,00	
desmelc	<p><b>UT Desmuntatge de línies aèries</b></p> <p>Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge i retirada de la totalitat de les línies elèctriques aèries de baixa i mitja tensió amb suports i fonaments, amb les corresponents escomeses aèries, càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del canon i taxa d'abocament. Incloses ajudes de petita instal·lació elèctrica.</p>	1				1,000			
								1,00	
N50342	<p><b>UT Per adequació d'escomesa elèctrica</b></p> <p>Per adequació d'escomesa elèctrica aèria existent, amb ajudes d'obra civil, modificacions i adequació d'escomesa actual amb connexions elèctriques necessàries i desmuntatge.</p>	7				7,000			
								7,00	

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
n87433	UT Per interconnexions, conversions i instal·lacions varies Per interconnexions, conversions i instal·lacions varies en la xarxa elèctrica de baixa tensió, segons les indicacions de la companyia subministradora. A justificar.	1				1,000			
									1,00
LEGBT	UT Legalització BT. Partida a satisfer a la companyia Fecsa-Endesa per despeses de subministre, drets d'embranchament, inclosa la legalització devant d'indústria. Quantitat a justificar.	1				1,000			
									1,00
FZZ00600	UT Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	1				1,000			
									1,00

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS</b>									
E2222422	<b>M3 Excavació rasa/pou h&lt;=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec.</b> Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió								
	Soterrament línia existent:	1	7,500	0,600	0,800		3,600		
	Previsió de pas:	1	73,400	0,600	0,800		35,232		
									38,83
F227R00F	<b>M2 Repàs+picon.esplanada,95%PM</b> Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM								
	Soterrament línia existent:	1	7,500	0,600			4,500		
	Previsió de pas:	1	73,400	0,600			44,040		
									48,54
F228A60F	<b>M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g&lt;=25cm,picó vibrant,95</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM								
	Soterrament línia existent:	1	7,500	0,600	0,250		1,125		
	Previsió de pas:	1	73,400	0,600	0,250		11,010		
									12,14
F24242A5	<b>M3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància</b> Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.								
	Volum d'excavació:	1	38,830				38,830		
	A deduir rebliment:	-1	12,140				-12,140		
	20% d'esponjament:	0,2	26,690				5,338		
									32,03
FDG32T11	<b>ML Canalització 2 tubs 110 i dau</b> CANALITZACIO PER A XARXA DE TELEFONIA SOTERRADA, AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE 110 MM FACILITATS PER LA COMPANYIA TELEFONICA, I DAU DE FORMIGO DE 45X30 CM								
	Soterrament línia existent:	1,05	7,500				7,875		
	Previsió de pas:	1,05	73,400				77,070		
									84,95
FDK2TELH	<b>UT Pericó tipus H prefabricat</b> PERICO PREFABRICAT TIPUS H, SENSE TAPA, PER A DERIVACIONS DE XARXA DE TELEFONS EN INSTAL·LACIO SOTERRADA, COL·LOCAT								
	Connexió a xarxa existent:	1					1,000		
	Xarxa interior:	5					5,000		
									6,00
FDK2TELD	<b>UT Pericó tipus D prefabricat</b> PERICO PREFABRICAT TIPUS D, SENSE TAPA, PER A DERIVACIONS DE XARXA DE TELEFONS EN INSTAL·LACIO SOTERRADA, COL·LOCAT								

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Xarxa interior:	1				1,000			
									1,00
N5002	UT Per adequació d'escomesa telefonica aèria actual. Per adequació d'escomesa telefonica aèria actual.	7				7,000			
									7,00
6002	UT Connexió a xarxa telefonica existent Connexió a xarxa telefonica existent. Inclòs material, maquinaria i mà d'obra necessaria.	1				1,000			
									1,00
desmun	UT Partida abonament íntegre desmun.+retir linies telefòniques Partida d'abonament íntegre pel desmuntatge i retirada de les linies telefòniques aèries amb suports i fonaments, càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del canon i taxa d'abocament.	1				1,000			
									1,00
IMPTEL	UT Partida alçada a justificar imprevistos telecomunicacions. Partida alçada a justificar per imprevistos en la xarxa de telefonia.	1				1,000			
									1,00

## AMIDAMENTS

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT</b>								
SS9822	UT Partida per seguretat i salut a adoptar tant a l'interior com a								
	Partida per seguretat i salut a adoptar tant a l'interior com a l'exterior de les obres: proteccions individuals, col·lectives, envers vianants i vehicles i per instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors.								
		1					1,000		
									1,00