

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS			
F219DPAC	M2	Demolició total o parcial de paviments existents. DEMOLICIO TOTAL O PARCIAL DE PAVIMENTS EXISTENTS, TALL AMB DISC EN ELS ENLLAÇOS D'ALTRES ACTUALS, AMB MITJANS MECANICS, CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A UN ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLÒS PAGAMENT DE CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT, COMPRESA LA RECUPERACIO I ARREPLEC DE LA VORADA DE PEDRA.	
		Ma d'obra.....	0,69
		Maquinaria.....	3,94
		Materials	0,42
		Suma la partida	5,05
		Costos indirectes..... 4,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,25
N1005	M3	Enderroc de muret de qualsevol alçada. Enderroc de muret de qualsevol alçada per eixamplament del carrer. Inclosa càrrega sobre camió, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància, inclosos pagament de cànon i taxa d'abocament.	
		Ma d'obra.....	37,54
		Maquinaria.....	96,65
		Materials	2,98
		Suma la partida	137,16
		Costos indirectes..... 4,00%	5,49
		TOTAL PARTIDA.....	142,65
F10009	M3	Demolicions d'edificacions o d'obres de fàbrica de qualsevol tip Demolicions d'edificacions o d'obres de fàbrica de qualsevol tipus, forma i a qualsevol alçada, amb p.p. de fonaments i elements constructius (portes, registres,...) manualment i amb compressor i martells neumàtics, en cimentacions, murs, o massissos de qualsevol tipus, obres de sanejament, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador a qualsevol distància, inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament.	
		Ma d'obra.....	28,19
		Maquinaria.....	7,77
		Materials	2,87
		Suma la partida	38,83
		Costos indirectes..... 4,00%	1,55
		TOTAL PARTIDA.....	40,38
CATA	UT	Cata per localització de serveis. Cata per localització de serveis de dimensions 1x1 m., inclosa demolició de paviment, excavació manual en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis, i càrrega i transport de sobrants a abocador autoritzat a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament.	
		Suma la partida	150,81
		Costos indirectes..... 4,00%	6,03
		TOTAL PARTIDA.....	156,84

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES			
F221A420	M3	Excav/càrrega terra p/esplan.,qualsevol terreny,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics	
		Ma d'obra	0,34
		Maquinaria.....	6,19
		Suma la partida	6,53
		Costos indirectes..... 4,00%	0,26
		TOTAL PARTIDA.....	6,79
F227R00F	M2	Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	
		Maquinaria.....	3,94
		Suma la partida	3,94
		Costos indirectes..... 4,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	4,10
F24242A5	M3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	
		Maquinaria.....	3,41
		Materials	2,59
		Suma la partida	6,00
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,24
FZZ00360	UT	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos.	
		Materials	500,00
		Suma la partida	500,00
		Costos indirectes..... 4,00%	20,00
		TOTAL PARTIDA.....	520,00

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ			
F931201J	M3	Base de tot-ú artificial compactada 98%. Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra.....	0,69
		Maquinaria.....	5,05
		Materials	15,92
		Suma la partida	21,66
		Costos indirectes..... 4,00%	0,87
		TOTAL PARTIDA.....	22,53
N10019	M2	Paviment de formigó armat HA-17,5/P/20/IIb de 20 cm. Paviment de formigó HA-17,5/P/20/IIb de 20 cm de gruix armat amb malla 30x15x6 mm d'acer B-500-S, amb p.p. d'encofrat.	
		Ma d'obra.....	12,64
		Maquinaria.....	0,54
		Materials	13,97
		Suma la partida	27,15
		Costos indirectes..... 4,00%	1,09
		TOTAL PARTIDA.....	28,24
32354	M2	Aplacat de pedra calcària del país 6-8 cm de gruix Aplacat de murs, lloses o qualsevol tipus d'element amb pedra calcària del país de 6-8 cm de gruix, col·locada i rejuntada amb morter de C.P, tipus M-80. Inclòs el subministrament del material.	
		Ma d'obra.....	9,20
		Maquinaria.....	0,06
		Materials	28,28
		Suma la partida	37,54
		Costos indirectes..... 4,00%	1,50
		TOTAL PARTIDA.....	39,04
N1011	UT	Escala de 5 m amplada. Escala de 3,5 m d'amplada, inclosa excavació en qualsevol classe de terreny, reperfilat i compactació al 95% del PM, càrrega i transport de sobrants a abocador a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament, formació de preesgraonat a base de llosa de formigó de HA-25 armat amb malla de 15x15 DN6 mm de 15 cm de gruix i formació d'escala de pedra calcària del país rejuntada amb morter de C.P. Tot inclòs completament acabat.	
		Ma d'obra.....	35,77
		Maquinaria.....	24,30
		Materials	224,22
		Suma la partida	284,29
		Costos indirectes..... 4,00%	11,37
		TOTAL PARTIDA.....	295,66

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
MUR002	ML	Adequació, recalç i reposició dels murs de pedra. Adequació, recalç i reposició dels murs de pedra existents a l'àmbit de projecte. Tot inclòs, completament acabat.	
		Maquinaria.....	41,44
		Suma la partida	41,44
		Costos indirectes..... 4,00%	1,66
		TOTAL PARTIDA.....	43,10
N37221	M2	Saneig de revestiment actual dels murs existents de protecció. Saneig de revestiment actual dels murs existents de protecció d'aigua pluvials a les cases, consistent en: aplacat amb pedra calcària del país de 6-8 cm de gruix, col·locada i rejuntada amb morter de C.P, tipus M-80. Tot inclòs, completament acabat.	
		Ma d'obra.....	16,59
		Maquinaria.....	23,29
		Materials	6,16
		Suma la partida	46,04
		Costos indirectes..... 4,00%	1,84
		TOTAL PARTIDA.....	47,88
BARANIQ	ML	Barana d'acer A-37B de 1,00 m d'alçada, amb muntants cada 0,15 m Barana d'acer A-37B d'1,00 m d'alçada, amb muntants massissos d'acer cada 0,15 m i passamà i remat inferior a base de pletina d'acer massissa de 40x10 mm, barrots amb pletina quadrada massissa de 20x20 i travesser amb pletina quadrada massissa de 20x20 cargolada sobre l'eix segons detall a plànols, ancorada 30 cm al paviment de formigó amb pletina d'acer 20x15x1,5 mm, d'acord amb detall de plànols, pintada amb 2 mans d'imprimació i 2 mans de pintura per exteriors tipus Oxirón color negre. Inclòs ancoratge a paviment de formigó. Tot inclòs completament acabat.	
		Ma d'obra.....	21,27
		Materials	41,42
		Suma la partida	62,69
		Costos indirectes..... 4,00%	2,51
		TOTAL PARTIDA.....	65,20
FDKY002	UT	Desmuntatge i nova col·locació tapa i marc pericó de serveis Desmuntatge i nova col·locació a rasant del paviment de tapa i marc de fosa de pericó de serveis, inclòs materials, mitjans i sobrants a l'abocador	
		Ma d'obra.....	91,83
		Maquinaria.....	0,49
		Materials	1,85
		Suma la partida	94,17
		Costos indirectes..... 4,00%	3,77
		TOTAL PARTIDA.....	97,94

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FR3PZ001	M3	Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man. Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals	
		Ma d'obra	0,08
		Maquinaria.....	1,63
		Materials	20,81
		Suma la partida	22,52
		Costos indirectes..... 4,00%	0,90
		TOTAL PARTIDA.....	23,42
FR4CF110	UT	Subministrament Thymus vulgaris,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de (Thymus vulgaris) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	
		Materials	6,24
		Suma la partida	6,24
		Costos indirectes..... 4,00%	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	6,49
FR4CF1101	UT	Subministrament Lavandula angustifolia ,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de lavanda (Lavandula angustifolia) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	
		Materials	5,89
		Suma la partida	5,89
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,13
FR4CF1102	UT	Subministrament Rosmarinus officinalis,H=0.1-0.3m,contenedor Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor	
		Materials	6,35
		Suma la partida	6,35
		Costos indirectes..... 4,00%	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	6,60
FR4CF1103	UT	Subministrament mentha,H=0.1-0.3m,contenedor. Subministrament, plantació, obertura de clot i reg de menta (Mentha) d'alçària 0.1 a 0.3 m, en contenidor.	
		Materials	6,01
		Suma la partida	6,01
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,25
E14200E	M3	Closca d'ametlla Subminitre i escampat de 10 cm. de gruix de closca d'ametlla.	
		Suma la partida	22,07
		Costos indirectes..... 4,00%	0,88
		TOTAL PARTIDA.....	22,95

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FZZ02400	UT	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos.	
		Materials	1.250,00
		Suma la partida	1.250,00
		Costos indirectes 4,00%	50,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.300,00

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 XARXA DE CLAVEGUERAM			
E2222422	M3	Excavació rasa/pou h<=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra	0,55
		Maquinaria.....	4,52
		Materials	0,01
		Suma la partida	5,08
		Costos indirectes..... 4,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,28
F227R00F	M2	Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	
		Maquinaria.....	3,94
		Suma la partida	3,94
		Costos indirectes..... 4,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	4,10
F228Z011	M3	Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub	
		Ma d'obra.....	3,62
		Maquinaria.....	0,25
		Materials	16,02
		Suma la partida	19,89
		Costos indirectes..... 4,00%	0,80
		TOTAL PARTIDA.....	20,69
F228A60F	M3	Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	
		Ma d'obra.....	2,90
		Maquinaria.....	6,93
		Materials	0,03
		Suma la partida	9,86
		Costos indirectes..... 4,00%	0,39
		TOTAL PARTIDA.....	10,25
F24242A5	M3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	
		Maquinaria.....	3,41
		Materials	2,59
		Suma la partida	6,00
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,24

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
TUB315p	ML	Tub PVC estructural de 315 mm de color teula protegit Subministre i col·locació de tub PVC 315 mm, estructurat alveolar, amb càrrega de deformació de 13.000 Kg/m2, mòdul de rigidesa major que 4 KN/m2 i sistema d'unió amb junta elastomèrica, color teula, amb p.p. d'accessoris, sobre solera de formigó de 10 cm. i recobert amb formigó HM-20 per sobre de la generatriu superior 10 cm.	
		Ma d'obra	7,20
		Maquinaria.....	0,06
		Materials	24,02
		Suma la partida	31,28
		Costos indirectes..... 4,00%	1,25
		TOTAL PARTIDA.....	32,53
N20002	UT	Escomesa domiciliària executada amb canonada PVC 200, color teul Escomesa domiciliària executada amb canonada PVC estructurat alveolar de diàmetre 200 mm, color teula, classe S-5, càrrega d'aplastament 13.500 Kg/m2, amb unió per junta elàstica i p.p. d'accessoris amb connexió amb injert amb click a 45° de 315/200 a col·lector principal, llargària mitja de 5 m.l., col·locada sobre llit de formigó HM-20 de 15 cm. de gruix i totalment recoberta de formigó. Inclou obertura, repàs, compactació i rebliment de rasa de 0,5x0,8 m, en qualsevol classe de terreny inclòs roca, un cop formada l'esplanada, càrrega i transport a abocador de terres sobrants.	
		Ma d'obra.....	15,11
		Maquinaria.....	29,93
		Materials	142,27
		Suma la partida	187,31
		Costos indirectes..... 4,00%	7,49
		TOTAL PARTIDA.....	194,80
FDD001b	UT	POU REGISTRE DE FINS A 2,5 M., AMB TAPA DE FOSA REFORÇADA Pou de registre de 1,25 a 2,5 m d'alçada, construït a base de totxo tipus gero perforat de 28x14x10 cm, sobre base de formigó HM-20/P/20/11b, arrebossat i lliscat interiorment amb morter de CP (segons detall grafiat a plànols. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil, de 65 cm de diàmetre, classe D-400 i graons de polipropilè amb ànima d'acer.	
		Ma d'obra.....	169,86
		Maquinaria.....	4,99
		Materials	572,58
		Suma la partida	747,43
		Costos indirectes..... 4,00%	29,90
		TOTAL PARTIDA.....	777,33

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ		PREU
FD5KKF08	ML	Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-2 Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		
			Ma d'obra.....	26,23
			Materials	18,22
			Suma la partida	44,45
			Costos indirectes..... 4,00%	1,78
			TOTAL PARTIDA.....	46,23
FD5Z3K3J	ML	Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,ancort.for Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó		
			Ma d'obra.....	9,18
			Materials	21,81
			Suma la partida	30,99
			Costos indirectes..... 4,00%	1,24
			TOTAL PARTIDA.....	32,23
FD5ZAKFJ	ML	Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form. Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó		
			Ma d'obra.....	2,45
			Materials	88,90
			Suma la partida	91,35
			Costos indirectes..... 4,00%	3,65
			TOTAL PARTIDA.....	95,00
FZZ02100	UT	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos		
			Materials	850,00
			Suma la partida	850,00
			Costos indirectes..... 4,00%	34,00
			TOTAL PARTIDA.....	884,00
HHFDD	UT	Suplement per treballs amb clavegueram existent. Suplement per treballs amb clavegueram existent amb funcionament i amb desviament d'aigües residuals per la totalitat de la xarxa de clavegueram del projecte.		
			Suma la partida	850,00
			Costos indirectes..... 4,00%	34,00
			TOTAL PARTIDA.....	884,00
tegd	UT	Demolició i retirada de xarxa clavegueram Demolició i retirada de xarxa clavegueram existent un cop en funcionament la nova, inclosa excavació, rebliment i sobrants a abocador. Tot inclòs completament acabat.		
			Suma la partida	1.150,00
			Costos indirectes..... 4,00%	46,00
			TOTAL PARTIDA.....	1.196,00

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE			
E2221422	M3	Excavació rasa/pou h<=1.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra.....	0,55
		Maquinaria.....	5,28
		Materials.....	0,01
		Suma la partida.....	5,84
		Costos indirectes..... 4,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA.....	6,07
F227R00F	M2	Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	
		Maquinaria.....	3,94
		Suma la partida.....	3,94
		Costos indirectes..... 4,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	4,10
F228Z011	M3	Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub	
		Ma d'obra.....	3,62
		Maquinaria.....	0,25
		Materials.....	16,02
		Suma la partida.....	19,89
		Costos indirectes..... 4,00%	0,80
		TOTAL PARTIDA.....	20,69
F228A60F	M3	Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	
		Ma d'obra.....	2,90
		Maquinaria.....	6,93
		Materials.....	0,03
		Suma la partida.....	9,86
		Costos indirectes..... 4,00%	0,39
		TOTAL PARTIDA.....	10,25
F24242A5	M3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	
		Maquinaria.....	3,41
		Materials.....	2,59
		Suma la partida.....	6,00
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,24

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
GPE01004	ML	Tub PEAD 90 mm, 10 bar PN. Subministre i col·locació de tub de polietilè d'alta densitat (PE-50), complint normes UNE 53131 i 53133. de 90 mm de diàmetre exterior, de 10 atmosferes de pressió nominal. Inclou part proporcional d'accessoris necessaris.	
		Ma d'obra.....	2,28
		Materials	10,77
		Suma la partida	13,05
		Costos indirectes..... 4,00%	0,52
		TOTAL PARTIDA.....	13,57
FFBX5010	ML	CANONADA X. PE-100, DN 50/PN10 TUB DE POLIETILE PE-100 DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PRESSIO NOMINAL 10, COL·LOCAT EN XARXA SOLDADA I SOTERRADA, COMPRENENT LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, DERIVACIONS, COLZES, TAPS CEGS, ACOBLAMENTS, ETC, I D'ELEMENTS DE MUNTATGE, TOTALMENT INSTALLADA I CONNEXIONADA.	
		Ma d'obra.....	2,38
		Materials	1,91
		Suma la partida	4,29
		Costos indirectes..... 4,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	4,46
FN118010	UT	VALVULA COMPORTA J.EL. 80 PN-10 VALVULA COMPORTA DE JUNTA ELASTICA, MODEL AMB BRIDES, QUALITAT I DISSENY SIMILAR HAWLE, DIAMETRE NOMINAL 80, PRESSIO NOMINAL 10, MUNTADA AMB EIX FIX TALLAT A MIDA I TRAPA AMB COLL, COMPRES LES BRIDES DE CONTRATRACCIÓ A TUB DE POLIETILE DN 90	
		Ma d'obra.....	45,96
		Materials	315,15
		Suma la partida	361,11
		Costos indirectes..... 4,00%	14,44
		TOTAL PARTIDA.....	375,55
FM217045	UT	HIDRANT DN 80-BOCA 70+2 DE 45+TA HIDRANT AERI DE COLUMNA SECA, DIAMETRE NOMINAL 80, AMB 1 BOCA DE 70 MM I 2 DE 45 MM, AMB TAPA DE PROTECCIÓ, MODEL SIMILAR VALLES, ANCORAT AMB ANELLA I RECOLZAMENT DE FORMIGO H-175, AMB DERIVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT	
		Ma d'obra.....	53,21
		Materials	942,16
		Suma la partida	995,37
		Costos indirectes..... 4,00%	39,81
		TOTAL PARTIDA.....	1.035,18
0063	UT	Protecció de colzes o derivació Protecció de colzes o derivació en T., amb dau d'ancoratge de formigó amb amb massa, tipus HM-20.	

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
			Ma d'obra..... 29,56
			Maquinaria..... 0,07
			Materials 6,57
			Suma la partida 36,19
			Costos indirectes 4,00% 1,45
			TOTAL PARTIDA..... 37,64
FFZ0001	ML	Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal.lada Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal.lada	
			Ma d'obra..... 0,15
			Materials 0,47
			Suma la partida 0,62
			Costos indirectes 4,00% 0,02
			TOTAL PARTIDA..... 0,64
GFH20010	UT	CONNEXIÓ DE SERVEI (Escomesa domiciliària) Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 18 mm, enllaços, ràctors, canonada de PE de 25 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i clau de pas de bola, inclòs desconnexió i retirada de l'escomesa existent i connexió de la nova escomesa a nitxo per registre existent i posterior reposició i saneig de façana. Inclosa ma d'obra i obres de terra i de fàbrica, inclòs desmuntatge, desconnexió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.	
			Ma d'obra..... 92,13
			Maquinaria..... 8,66
			Materials 63,16
			Suma la partida 163,95
			Costos indirectes 4,00% 6,56
			TOTAL PARTIDA..... 170,51
PROVIS01	ML	Xarxa d'aigua provisional Canonada de PE DN32, muntada en xarxa provisional aèria de subministrament d'aigua domiciliària, comprnent els accessoris i elements de muntatge i suport	
			Suma la partida 3,81
			Costos indirectes 4,00% 0,15
			TOTAL PARTIDA..... 3,96
CONNEC2	UT	Alimentació provisional d'aigua Enllaç de la xarxa provisional d'aigua amb les derivacions particulars de vivendes i patis, per l'alimentació provisional	
			Maquinaria..... 18,59
			Suma la partida 18,59
			Costos indirectes 4,00% 0,74
			TOTAL PARTIDA..... 19,33

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CONNEX3	UT	Connexió de la xarxa provisional a l'existent Connexió de la xarxa provisional d'aigua a la xarxa general existent a la població, comprnent la demolició de paviment, excavació de localització i instal.lació de collaret de presa	
		Maquinaria.....	204,29
		Suma la partida	204,29
		Costos indirectes 4,00%	8,17
		TOTAL PARTIDA.....	212,46
COMPTA01	UT	Trasllat de comptador d'interior de vivenda a façana Trasllat del comptador d'aigua existent a l'interior de vivenda fins a l'armari de la nova connexió de servei particular a l'exterior de la façana, comprnent l'enllaç de les instal.lacions	
		Maquinaria.....	118,46
		Suma la partida	118,46
		Costos indirectes 4,00%	4,74
		TOTAL PARTIDA.....	123,20
FF32Z001	ML	Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes Prov a de pressió estanqueïtat canonada segons normes	
		Ma d'obra.....	0,17
		Materials	0,36
		Suma la partida	0,53
		Costos indirectes 4,00%	0,02
		TOTAL PARTIDA.....	0,55
CONNEXIO	UT	Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent en qualsevol diàmetre	
		Maquinaria.....	300,51
		Suma la partida	300,51
		Costos indirectes 4,00%	12,02
		TOTAL PARTIDA.....	312,53
FZZ01500	UT	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	
		Materials	750,00
		Suma la partida	750,00
		Costos indirectes 4,00%	30,00
		TOTAL PARTIDA.....	780,00
DESFIN	UT	Desinfeccio xarxa Desinfecció de la xarxa d'abastament d'aigua potable segons el RD 1054/2002.	
		Suma la partida	794,50
		Costos indirectes 4,00%	31,78
		TOTAL PARTIDA.....	826,28

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FFBX2010	M	CANONADA X. PE-100, DN 200/PN10 TUB DE POLIETILE PE-100 DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PRESSIO NOMINAL 10, COLLOCAT EN XARXA SOLDADA I SOTERRADA, COMPRENENT LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, DERIVACIONS, COLZES, TAPS CEGS, ACOBLAMENTS, ETC, I D'ELEMENTS DE MUNTATGE, TOTALMENT INSTALLADA I CONNEXIONADA.	
			Ma d'obra..... 2,38
			Materials 22,29
			Suma la partida 24,67
			Costos indirectes 4,00% 0,99
			TOTAL PARTIDA..... 25,66

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC			
N40001	ML	Canalització enllumenat pública soterrada per vial. Canalització soterrada de xarxa d'enllumenat públic consistent en: excavació, repàs, compactació i rebliment de rasa 0,2x0,3 m. amb material de préstec (terres classificades com a adequades), en tongades de 30 cm com a màxim., en qualsevol classe de terreny inclòs roca, col·locació completament recobert de formigó HM-20, 1 tub de PE de 90 mm i cable de Cu nu d'1x35 mm2. Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador a qualsevol distància inclòs pagament de cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs, completament acabat.	
			Ma d'obra 1,68
			Maquinaria 0,94
			Materials 22,60
			Suma la partida 25,22
			Costos indirectes 4,00% 1,01
			TOTAL PARTIDA..... 26,23
66695	UT	Construcció arqueta Construcció d'arqueta de 45x45 cm. de dimensions interiors, amb fàbrica de rajola "gero" normal de 15 cm. de gruix, enfoscada i fratassada interiorment, amb tapa de ferro colat de 40 cm. diàmetre, fons amb solera de formigó de 20 cm. (formigó tipus HM-20) llosa superior de formigó armat de 15 cm. (formigó tipus HM-20). Profunditat màxima 0,85 m.	
			Ma d'obra 59,81
			Maquinaria 0,17
			Materials 133,01
			Suma la partida 192,99
			Costos indirectes 4,00% 7,72
			TOTAL PARTIDA..... 200,71
FG16Z001	UT	Caixa connexió CF-101-C amb fusibles,prot.antihum.,munt.superf Caixa de connexió CF-101-C amb fusibles, protecció antihumitat i muntada superficialment en façana	
			Ma d'obra 11,00
			Materials 15,23
			Suma la partida 26,23
			Costos indirectes 4,00% 1,05
			TOTAL PARTIDA..... 27,28

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FG23BF29	UT	Protecció vertical línia façana. PROTECCIO DE MUNTANT/BAIXANT EN TRAM VERTICAL DE LINIES EN FAÇANA, AMB PEÇA DE 3 M DE TUB DE PVC RIGID BLINDAT, GRAU DE PROTECCIO 9, DIAMETRE ADIENT SEGONS ELS CABLES DE LINIA I PROTECCIO, COL-LOCAT AMB GRAPES DE SUBJECCIO A LA PARET, PROVIST DE PROTECCIO DE GOMA CONTRA L'ENTRADA D'AIGUA A LA PART SUPERIOR	
		Ma d'obra.....	9,93
		Materials	16,31
		Suma la partida	26,24
		Costos indirectes..... 4,00%	1,05
		TOTAL PARTIDA.....	27,29
04022	M	CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X10mm2 1KV t.s. INCLÒS COL.LOCA Subministre i col·locació de conductor aïllat amb PVC i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins a 1.000 V i de 4 x 10 mm2 de secció. Instal·lació subterrània.	
		Ma d'obra.....	0,97
		Materials	3,68
		Suma la partida	4,65
		Costos indirectes..... 4,00%	0,19
		TOTAL PARTIDA.....	4,84
EP1005	M	CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X6mm2 1KV t.s. INCLÒS COL.LOCAC Subministre i col·locació de conductor de coure aïllat amb PVC i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins a 1.000 V, designació RVK 0,6/1 KV i de 4x6 mm2 de secció per instal·lació subterrània.	
		Ma d'obra.....	0,80
		Materials	1,99
		Suma la partida	2,79
		Costos indirectes..... 4,00%	0,11
		TOTAL PARTIDA.....	2,90
TEN01006	UT	Placa de presa de terra Subministre i col·locació de placa d'acer cobrejat de superfície 0,45 m2 i 2 mm de gruix. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure nu d'1x35 mm2, inclòs connexió amb cable de Cu 1x35 mm2, aïllat amb PVC V-750, color verd-groc.	
		Ma d'obra.....	16,28
		Materials	21,39
		Suma la partida	37,67
		Costos indirectes..... 4,00%	1,51
		TOTAL PARTIDA.....	39,18

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ		PREU
5004	UT	Equip de mesura Subministre i col·locació d'equip de mesura complet, tipus T-2, format per: comptadors activa-reactiva, rellotges digitals per discriminació horàries... totalment col·locat i en condicions de funcionament a l'interior d'armari de polièster fibra de vidre.		
			Suma la partida	314,48
			Costos indirectes..... 4,00%	12,58
			TOTAL PARTIDA.....	327,06
ep349494	UT	Quadre protecció per 5 KW. Subministre i col·locació de quadre elèctric per a 5 KW de protecció i maniobra amb armari de polièster reforçat amb fibra de vidre inclosa banqueta d'obra, amb l'aparamenta grafiada a plànol d'esquema elèctric unifilar amb rellotge astronòmic Astro d'Orbis ó similar, inclòs cablejat i totalment acabat.		
			Ma d'obra.....	390,48
			Materials	1.763,86
			Suma la partida	2.154,34
			Costos indirectes..... 4,00%	86,17
			TOTAL PARTIDA.....	2.240,51
caixa	UT	Caixa general de protecció+caixa de seccionament de 3x400 A. Subministre i col·locació de caixa general de protecció i amb caixa de seccionament formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, col·locades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.		
			Suma la partida	1.022,86
			Costos indirectes..... 4,00%	40,91
			TOTAL PARTIDA.....	1.063,77
LEGEP	UT	Legalització enllumenat públic Per legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic als Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, confecció de projecte, emissió de certificat final d'obra, visats, taxes i tramitació.		
			Suma la partida	1.290,00
			Costos indirectes..... 4,00%	51,60
			TOTAL PARTIDA.....	1.341,60
CONNECT4	UT	Connexionat a punts de llum existents dins de l'àmbit de projecte Connexionat de punts de llum existents dins de l'àmbit de projecte. Tot inclòs, completament acabat.		
			Suma la partida	25,84
			Costos indirectes..... 4,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA.....	26,87

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FZZ01800	UT	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	
		Materials	1.000,00
		Suma la partida	1.000,00
		Costos indirectes 4,00%	40,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.040,00

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 XARXA DE BAIXA TENSIÓ			
E2222422	M3	Excavació rasa/pou h<=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra	0,55
		Maquinaria.....	4,52
		Materials	0,01
		Suma la partida	5,08
		Costos indirectes..... 4,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,28
F227R00F	M2	Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	
		Maquinaria.....	3,94
		Suma la partida	3,94
		Costos indirectes..... 4,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	4,10
F228Z011	M3	Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub	
		Ma d'obra.....	3,62
		Maquinaria.....	0,25
		Materials	16,02
		Suma la partida	19,89
		Costos indirectes..... 4,00%	0,80
		TOTAL PARTIDA.....	20,69
F228A60F	M3	Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	
		Ma d'obra.....	2,90
		Maquinaria.....	6,93
		Materials	0,03
		Suma la partida	9,86
		Costos indirectes..... 4,00%	0,39
		TOTAL PARTIDA.....	10,25
F24242A5	M3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	
		Maquinaria.....	3,41
		Materials	2,59
		Suma la partida	6,00
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,24

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
TEN01008	ML	PAS CALÇADA AMB TUB PE CORRUGAT 160 mm FORMIGONATS AMB HM-15 Pas de calçada protegit amb tub de polietilè corrugat, doble paret, tipus Asaffex, de 160 mm de diàmetre, formant dau de formigó en massa HM-15, d'acord amb les cotes del plànol de detalls.	
		Ma d'obra.....	3,78
		Maquinaria.....	0,08
		Materials	6,72
		Suma la partida	10,58
		Costos indirectes..... 4,00%	0,42
		TOTAL PARTIDA.....	11,00
TEN01001	ML	CONDUCTOR 3.5X240 mm2, AL POLIETILÈ RETICULAT COBERTA PVC 0.6/1 Subministre i col·locació de cables unipolars, d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb aïllament de polietilè reticular i coberta protectora de PVC, formant línia subterrània de distribució de 3x1x240 + 1x150 mm2 (L-240), inclosa placa protectora de PVC i cinta plàstica armada amb dues ànimes d'acer per a senyalització.	
		Ma d'obra.....	10,27
		Materials	20,76
		Suma la partida	31,03
		Costos indirectes..... 4,00%	1,24
		TOTAL PARTIDA.....	32,27
66695	UT	Construcció arqueta Construcció d'arqueta de 45x45 cm. de dimensions interiors, amb fàbrica de rajola "gero" normal de 15 cm. de gruix, enfoscada i fratassada interiorment, amb tapa de ferro colat de 40 cm. diàmetre, fons amb solera de formigó de 20 cm. (formigó tipus HM-20) llosa superior de formigó armat de 15 cm. (formigó tipus HM-20). Profunditat màxima 0,85 m.	
		Ma d'obra.....	59,81
		Maquinaria.....	0,17
		Materials	133,01
		Suma la partida	192,99
		Costos indirectes..... 4,00%	7,72
		TOTAL PARTIDA.....	200,71
caixa	UT	Caixa general de protecció+caixa de seccionament de 3x400 A. Subministre i col·locació de caixa general de protecció i amb caixa de seccionament formada per envoltant de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, col·locades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.	
		Suma la partida	1.022,86
		Costos indirectes..... 4,00%	40,91
		TOTAL PARTIDA.....	1.063,77

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CGP	UT	Caixa General de Protecció de 3 x400 A. Subministre i col·locació de caixa general de protecció formada per envoltent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar, col·locada a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 2 passatubs de PE 160 mm. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.	
		Suma la partida	777,18
		Costos indirectes 4,00%	31,09
		TOTAL PARTIDA.....	808,27
TEN01065	UT	Piqueta de presa de terra, connectada a caixa de companyia Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 2 cm de diàmetre i 2 m de longitud, per la posada a terra del neutre, connectada a caixa de companyia amb cable d'unió de coure despulat de 1x35 mm ² .	
		Ma d'obra.....	16,28
		Materials	21,39
		Suma la partida	37,67
		Costos indirectes 4,00%	1,51
		TOTAL PARTIDA.....	39,18
desmelc	UT	Desmuntatge de línies aèries Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge i retirada de la totalitat de les línies elèctriques aèries de baixa i mitja tensió amb suports i fonaments, amb les corresponents escomeses aèries, càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del canon i taxa d'abocament. Inclòs ajudes de petita instal·lació elèctrica.	
		Suma la partida	2.140,40
		Costos indirectes 4,00%	85,62
		TOTAL PARTIDA.....	2.226,02
N50342	UT	Per adequació d'escomesa elèctrica Per adequació d'escomesa elèctrica aèria existent, amb ajudes d'obra civil, modificacions i adequació d'escomesa actual amb connexions elèctriques necessàries i desmuntatge.	
		Suma la partida	142,00
		Costos indirectes 4,00%	5,68
		TOTAL PARTIDA.....	147,68
n87433	UT	Per interconnexions, conversions i instal·lacions varies Per interconnexions, conversions i instal·lacions varies en la xarxa elèctrica de baixa tensió, segons les indicacions de la companyia subministradora. A justificar.	
		Suma la partida	1.102,14
		Costos indirectes 4,00%	44,09
		TOTAL PARTIDA.....	1.146,23
LEGBT	UT	Legalització BT. Partida a satisfer a la companyia Fecca-Endesa per despeses de subministre, drets d'embranchament, inclòs la legalització davant d'indústria. Quantitat a justificar.	
		Suma la partida	941,00
		Costos indirectes 4,00%	37,64
		TOTAL PARTIDA.....	978,64

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FZZ00600	UT	Partida alçada a justificar en varis i imprevistos Partida alçada a justificar en varis i imprevistos	
		Materials	600,00
		Suma la partida	600,00
		Costos indirectes 4,00%	24,00
		TOTAL PARTIDA.....	624,00

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS			
E2222422	M3	Excavació rasa/pou h<=2.5m,qualsevol terreny,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra.....	0,55
		Maquinaria.....	4,52
		Materials.....	0,01
		Suma la partida.....	5,08
		Costos indirectes..... 4,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,28
F227R00F	M2	Repàs+picon.esplanada,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	
		Maquinaria.....	3,94
		Suma la partida.....	3,94
		Costos indirectes..... 4,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	4,10
F228A60F	M3	Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	
		Ma d'obra.....	2,90
		Maquinaria.....	6,93
		Materials.....	0,03
		Suma la partida.....	9,86
		Costos indirectes..... 4,00%	0,39
		TOTAL PARTIDA.....	10,25
F24242A5	M3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,qualsevol distància Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, a qualsevol distància amb pagament de cànon i taxes d'abocament incloses.	
		Maquinaria.....	3,41
		Materials.....	2,59
		Suma la partida.....	6,00
		Costos indirectes..... 4,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	6,24
FDG32T11	ML	Canalització 2 tubs 110 i dau CANALITZACIO PER A XARXA DE TELEFONIA SOTERRADA, AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE 110 MM FACILITATS PER LA COMPANYIA TELEFONICA, I DAU DE FORMIGO DE 45X30 CM	
		Ma d'obra.....	0,92
		Materials.....	7,16
		Suma la partida.....	8,08
		Costos indirectes..... 4,00%	0,32
		TOTAL PARTIDA.....	8,40

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
FDK2TELH	UT	Pericó tipus H prefabricat PERICO PREFABRICAT TIPUS H, SENSE TAPA, PER A DERIVACIONS DE XARXA DE TELEFONS EN INSTAL·LACIO SOTERRADA, COL·LOCAT	
		Ma d'obra.....	10,72
		Maquinaria.....	7,77
		Materials	232,04
		Suma la partida	250,53
		Costos indirectes..... 4,00%	10,02
		TOTAL PARTIDA.....	260,55
FDK2TELD	UT	Pericó tipus D prefabricat PERICO PREFABRICAT TIPUS D, SENSE TAPA, PER A DERIVACIONS DE XARXA DE TELEFONS EN INSTAL·LACIO SOTERRADA, COL·LOCAT	
		Ma d'obra.....	10,72
		Maquinaria.....	9,71
		Materials	317,38
		Suma la partida	337,81
		Costos indirectes..... 4,00%	13,51
		TOTAL PARTIDA.....	351,32
N5002	UT	Per adequació d'escomesa telefonica aèria actual. Per adequació d'escomesa telefonica aèria actual.	
		Suma la partida	105,18
		Costos indirectes..... 4,00%	4,21
		TOTAL PARTIDA.....	109,39
6002	UT	Connexió a xarxa telefònica existent Connexió a xarxa telefònica existent. Inclòs material, maquinaria i mà d'obra necessària.	
		Suma la partida	455,00
		Costos indirectes..... 4,00%	18,20
		TOTAL PARTIDA.....	473,20
desmun	UT	Partida abonament íntegre desmun.+retir linies telefòniques Partida d'abonament íntegre pel desmuntatge i retirada de les línies telefòniques aèries amb su- ports i fonaments, càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del canon i taxa d'abocament.	
		Suma la partida	750,42
		Costos indirectes..... 4,00%	30,02
		TOTAL PARTIDA.....	780,44
IMPTEL	UT	Partida alçada a justificar imprevistos telecomunicacions. Partida alçada a justificar per imprevistos en la xarxa de telefonia.	
		Suma la partida	1.000,00
		Costos indirectes..... 4,00%	40,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.040,00

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'urbanització del Carrer Ribatell, a Capafonts.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT			
SS9822	UT	Partida per seguretat i salut a adoptar tant a l'interior com a Partida per seguretat i salut a adoptar tant a l'interior com a l'exterior de les obres: proteccions in- dividuals, col·lectives, envers vianants i vehicles i per instal·lacions d'higiene i benestar dels tre- balladors.	
		Suma la partida	2.150,00
		Costos indirectes 4,00%	86,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.236,00